

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第1頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

1	工作項目：工程告示牌(租用,完工後拆除)		單位：	面	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2mm厚鋁板 (120*75)	面	1.000			
	文字繪製	式	1.000			
	製作安裝	式	1.000			
	五金另料	式	1.000			
	人工：	機具：	每 面 單價計			
	材料：	其他：				
2	工作項目：臨時用水用電		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時用電	式	1.000			
	臨時用水	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第2頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

3	工作項目：活動式施工架(CNS4750)		單位：	組	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工架	月	1.000			
	施工架組裝費	次	3.000			
	安全防護措施(含高空作業防護設施)	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 組 單價計			
	材料：	其他：				
4	工作項目：切割、拆除、銑孔、鑿除及打毛		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	切割作業費	式	1.000			
	銑孔	孔	4.000			
	拆除	工	10.000			
	刺絲網拆卸	工	3.000			
	鑿除	工	3.000			
	打毛	工	3.000			
	其他設施拆除	工	2.000			
	領班工資	工	5.000			
	防護器具	式	1.000			
	機具租借及耗材	時	144.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第3頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

5	工作項目：高壓水刀清洗(理)		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高壓水刀4000PSI租借	式	1.000			
	小工	工	0.002			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				
6	工作項目：設施復原及環境清理費		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	新舊設施界面銜接收尾	工	1.000			
	臨時設施拆除及復舊	工	1.000			
	清潔費	工	1.000			
	復舊材料費及工資	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第4頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

7	工作項目：廢棄物運棄		單位：	m3	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸卡車(含司機)	m3	1.000			
	棄置場地費用(附證明文件)	m3	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m3 單價計			
	材料：	其他：				
8	工作項目：材料及機具吊運費		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	吊車(含司機/操作員)	式	1.000			
	安全防護措施	式	1.000			
	小工	工	0.300			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第5頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

9	工作項目：測量及放樣		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	儀器及材料損耗	式	1.000			
	技術工	工	0.010			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				
10	工作項目：防墜網		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防墜網,10cm網孔	式	1.000			
	鋪設工資	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第6頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

11	工作項目：普通模板		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	板料	m ²	1.000			
	支撐	m ²	1.000			
	大工	工	0.100			
	小工	工	0.100			
	鐵絲、洋釘及鐵件	kg	0.200			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				
12	工作項目：140kg/cm2混凝土(含澆置)		單位：	m3	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	140kg/cm2預拌混凝土	m3	1.000			
	混凝土駁運及澆置	m3	1.000			
	大工	工	0.080			
	小工	工	0.080			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m3 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第7頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

13	工作項目：210kg/cm2混凝土(含澆置)		單位：	m3	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	210kg/cm2預拌混凝土	m3	1.000			
	混凝土駁運及澆置	m3	1.000			
	大工	工	0.080			
	小工	工	0.080			
	零星工料及損耗	式	1.000			
		人工：	機具：	每 m3 單價計		
	材料：	其他：				
14	工作項目：鋼筋加工及組立		單位：	kg	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋	T	1.000			
	大工	工	2.000			
	小工	工	2.000			
	#20鐵絲	kg	4.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
		計	T			
		計	kg			
		人工：	機具：	每 kg 單價計		
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第8頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

15	工作項目：高架實木地坪		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	C型鋼構	kg	-	-	-	他項另計
	實木	材	15.710			含損耗
	木料表面雜物清除及刨光加工	式	1.000			
	戶外木作護木油	式	1.000			
	現場搬運費	式	1.000			
	五金另料	式	1.000			
	技術工	工	0.120			
	小工	工	0.120			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計		0.00	
	材料：	其他：				
16	工作項目：實木階梯"A"		單位：	座	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實木	材	94.500			含損耗
	木料表面雜物清除及刨光加工	式	1.000			
	戶外木作護木油	式	1.000			
	現場搬運費	式	1.000			
	五金另料	式	1.000			
	技術工	工	1.000			
	小工	工	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 座 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第9頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

17	工作項目：實木階梯"B"		單位：	座	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實木	材	100.140			含損耗
	木料表面雜物清除及刨光加工	式	1.000			
	戶外木作護木油	式	1.000			
	現場搬運費	式	1.000			
	五金另料	式	1.000			
	技術工	工	1.000			
	小工	工	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工： 機具：		每 座 單價計			
	材料： 其他：					
18	工作項目：鋼構工程(裁切、加工及組立)		單位：	kg	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼構材(型鋼/鋼管)	kg	1.000			
	裁切及製作	kg	1.000			
	防鏽底漆	式	1.000			
	噴塗環氧樹脂漆	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工： 機具：		每 kg 單價計			
材料： 其他：						

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第10頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

19	工作項目：鋼構組立另料(含座鈑、接合鈑、加勁鈑、固定座、基礎螺栓及接合螺栓)		單位：	kg	計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	鋼構材五金另料	kg	1.000				
	裁切及製作	kg	1.000				
	防鏽底漆	式	1.000				
	噴塗環氧樹脂漆	式	1.000				
	零星工料及損耗	式	1.000				
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 kg 單價計			
	20	工作項目：無收縮水泥砂漿		單位：	處	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	無收縮水泥砂漿	包	0.500				
	技術工	工	0.100				
	小工	工	0.100				
	灌注機具	式	1.000				
	零星工料及損耗	式	1.000				
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 處 單價計			

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第11頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

21	工作項目：鋪隱藏式複層彩鋼浪板		單位：	m ²	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼板本體材料	m ²	1.000			
	螺絲帽蓋	m ²	1.000			
	成型加工費用	m ²	1.000			
	安裝工資	m ²	1.000			
	螺絲、矽力康	m ²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運吊	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m ² 單價計			
	材料：	其他：				
22	工作項目：鋪F.R.P優光板		單位：	m ²	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼板本體材料	m ²	1.000			
	螺絲帽蓋	m ²	1.000			
	成型加工費用	m ²	1.000			
	安裝工資	m ²	1.000			
	螺絲、矽力康	m ²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m ² 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第12頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

23	工作項目：不銹鋼天溝(內塗柏油)		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	本體材料	m	1.000			
	防葉網	m	1.000			
	成型加工費用	m	1.000			
	安裝工資	m	1.000			
	螺絲、矽力康	m²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工： 機具：		每 m 單價計			
材料： 其他：						
24	工作項目：屋面各式收邊板(單道式)		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	本體材料	m	1.000			
	成型加工費用	m	1.000			
	安裝工資	m	1.000			
	螺絲、矽力康	m²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工： 機具：		每 m 單價計			
材料： 其他：						

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第13頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

25	工作項目：屋面各式收邊板(二道式)		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	本體材料	m	1.000			
	成型加工費用	m	1.000			
	安裝工資	m	1.000			
	螺絲、矽力康	m²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 m 單價計		
26	工作項目：PE封口條		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	本體材料	m	1.000			
	成型加工費用	m	1.000			
	安裝工資	m	1.000			
	螺絲、矽力康	m²	1.000			
	配件、損耗	式	1.000			
	運雜費	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 m 單價計		

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第14頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

27	工作項目：不鏽鋼排水溝		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不鏽鋼排水溝(1.5mmTH厚)	m	1.000			
	鑄鋁溝蓋(30×40×2cm),含不鏽鋼鐵鍊	塊	2.500			
	水泥砂漿填塞	式	1.000			
	組裝及運雜費	式	1.000			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m 單價計			
	材料：	其他：				
28	工作項目：不鏽鋼集水井		單位：	座	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不鏽鋼集水井本體(1.5mmTH厚)	式	1.000			
	鑄鋁溝蓋(54×54×3cm),含不鏽鋼鐵鍊	塊	1.000			
	組裝及運雜費	式	1.000			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 座 單價計			
材料：	其他：					

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第15頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

29	工作項目：RC集水井		單位：	座	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	人工挖土方	m3	1.100			
	人工回填土方	m3	0.500			
	140kg/cm2混凝土	m3	0.040			
	210kg/cm3混凝土	m2	0.500			
	清水模板	m2	5.200			
	fy=2800kg/cm2鋼筋彎紮及組立	kg	35.000			
	鑄鋁溝蓋(54×54×3cm),含不鏽鋼鐵鍊	塊	1.000			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 座 單價計			
	材料：	其他：				
30	工作項目：粉體塗裝鋁格柵(門)"A"		單位：	樁	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁格柵門	式	1.000			
	不鏽鋼鉸鏈	只	6.000			
	不鏽鋼門栓(附鎖)	只	2.000			
	安裝拆紙及清潔	才	68.380			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 樁 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第16頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

31	工作項目：粉體塗裝鋁格柵(門)"B"		單位：	樁	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁格柵門	式	1.000			
	不鏽鋼鉸鏈	只	9.000			
	不鏽鋼門栓(附鎖)	只	3.000			
	安裝拆紙及清潔	才	80.850			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 樁 單價計			
	材料：	其他：				
32	工作項目：烤漆鋼管格柵		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆鋼管(20*40mm)	m	17.500			
	固定五金	式	1.000			
	吊裝費	式	1.000			
	安裝工資	式	1.000			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
材料：	其他：					

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第17頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

33	工作項目：不鏽鋼板門整修及移設		單位：	樁	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	既有不鏽鋼門拆卸	式	1.000			
	圍牆切割及打除	式	-	-	-	他項另計
	不鏽鋼烤漆門框	式	1.000			
	門扇烤漆	式	1.000			
	不鏽鋼鉸鏈	只	3.000			
	安裝工資	式	1.000			
	五金另料	式	1.000			
	零星工料及機具損耗	式	1.000			
	人工：機具：		每 樁 單價計			
材料：其他：						
34	工作項目：抵石子		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:3水泥砂漿	m3	0.020			
	石子	kg	15.000			
	石粉	式	1.000			
	技術工	工	0.120			
	小工	工	0.100			
	抵石工具	m2	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：機具：		每 m2 單價計			
材料：其他：						

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第18頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

35	工作項目：1：3水泥砂漿粉光		單位：	m2	計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	1:3水泥砂漿	m3	0.030				
	技術工	工	0.120				
	小工	工	0.100				
	零星工料及損耗	式	1.000				
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 m2 單價計			

36	工作項目：水泥砂漿打底貼拼花復古地磚(90*90cm)		單位：	m2	計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	1:3水泥砂漿	m3	0.030				
	拼花復古地磚(90*90cm)	m2	1.000				
	技術工	工	0.200				
	小工	工	0.200				
	抹縫	式	1.000				
	磁磚黏著劑(益膠泥)	式	1.000				
	零星工料及損耗	式	1.000				
		人工： 材料：	機具： 其他：	每 m2 單價計			

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第19頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

37	工作項目：噴塗複層耐候塗料		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塗裝前整底與防護	M2	1.000			
	養生膠帶包覆	M2	1.000			
	封閉乳液	kg	0.140			
	複層耐候底塗	kg	1.500			
	水性有色中塗	kg	0.300			
	水性透明面塗	kg	0.150			
	技術工	工	0.070			
	小工	工	0.070			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				
38	工作項目：貼二丁掛磁磚		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:3水泥砂漿	m3	0.030			
	二丁掛磁磚	m2	1.000			
	技術工	工	0.100			
	小工	工	0.100			
	抹縫	式	1.000			
	磁磚黏著劑(益膠泥)	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第20頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

39	工作項目：粉體塗裝鋁框嵌玻璃纖維紗網		單位：	m2	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁框	式	1.000			
	嵌玻璃纖維紗網	m2	1.000			
	安裝工資	才	11.000			
	不鏽鋼五金另料	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m2 單價計			
	材料：	其他：				
40	工作項目：ø2"PVC厚管，含配管及不鏽鋼固定件		單位：	m	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	ø2"PVC落水管	m	1.000			
	安裝工資	式	1.000			
	不鏽鋼固定件	式	1.000			
	零星工料及損耗	式	1.000			
	人工：	機具：	每 m 單價計		-	
	材料：	其他：				

廠商及負責人簽章：

臺灣臺東地方法院 單價分析表

第21頁共21頁

工程名稱：112年度人犯通道空間改善工程

編號 工程編號：

T01	工作項目：職業安全衛生管理費		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生管理人員(兼任)	式	1.000			
	安全帽(舊品)	頂	10.000			
	耐磨手套(新品)	雙	20.000			
	口罩(新品)	個	20.000			
	安衛警語設置費	式	1.000			
	急救設備	式	1.000			
	消防設備費	式	1.000			
	飲水設備	式	1.000			
	行政管理費(含人事費及報表製作)	式	1.000			
	其他安全防護等設施費	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
	材料：	其他：				
T02	工作項目：品管費		單位：	式	計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品管人員(兼任)	式	1.000			
	自主施工檢查費	式	1.000			
	文件紀錄及檔案管理費	式	1.000			
	整體施工計畫及品管計畫製作費	式	1.000			
	材料送審資料及樣品製作費	式	1.000			
	其他品管相關費用	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計			
材料：	其他：					

廠商及負責人簽章：